

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Umbau Berliner Str. 11 zur Kindertagesstätte

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH  
Grünauer Fenn 1, 14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 6 - Gerüste

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 10.07.2019 - 09.08.2019

Angebotsabgabe bis : 08.07.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 09.07.2019

Bieter: .....

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR .....

.....% MWSt : EUR .....

Angebotssumme brutto : EUR .....

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

**INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung

Umfang: Los 6 - Gerüste

---

Ausgabeumfang:

OZ Ebene

Seite

---

60

Los 6 - Gerüste

3

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung  
60 Los 6 - Gerüste

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**60 Los 6 - Gerüste**

**60.10 Arbeits- und Schutzgerüst, LK 3**

Arbeits- und Schutzgerüst als längenorientiertes Standgerüst, Gerüstaufbau in Teilabschnitten nach Baufortschritt, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).  
Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge  
Höhe einzurüstender Fläche: ca. 6,00m  
Standfläche : eben, normal belastbar  
Höhenklasse : H2  
Breitenklasse : W06  
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m<sup>2</sup>)

440,00 m<sup>2</sup>

**60.20 Gerüstergänzung, Dachgauben**

Ergänzung des vorhandenen Fassadengerüsts zur Bearbeitung der Dachgauben. Einzurüsten sind die Gaubenvorderseite sowie die beiden Seitenflächen, einschl. Schutzmaßnahmen für die Dachflächen. Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.  
Gaubengröße : ca. 14,00m lang und 2,00m hoch

1 St

**60.30 Gerüstergänzung, Dachgauben**

Ergänzung des vorhandenen Fassadengerüsts zur Bearbeitung der Dachgauben. Einzurüsten sind die Gaubenvorderseite sowie die beiden Seitenflächen, einschl. Schutzmaßnahmen für die Dachflächen. Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.  
Gaubengröße : ca. 2,75m lang und 2,00m hoch

1 St

**60.40 Erschwernis Höhenversprung, Fassadengerüst**

Erschwernis für Fassadengerüst über Höhenversprung u.ä. im Bereich der Rampe; Gerüst wie in Hauptposition.  
Rampenlänge: ca. 20,00m  
Höhe Versprung : ca. 1,00-1,30m  
Rampenneigung: 6%

1 St

**60 Los 6 - Gerüste**

**Summe:**