

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Umbau Berliner Str. 11 zur Kindertagesstätte

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH  
Grünauer Fenn 1, 14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 10.07.2019 - 09.08.2019

Angebotsabgabe bis : 08.07.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 09.07.2019

Bieter: .....  
.....  
.....  
.....

Angebotssumme netto : EUR .....

.....% MWSt : EUR .....

Angebotssumme brutto : EUR .....

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

**INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung

Umfang: Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ Ebene

Seite

---

70

Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

3

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung  
70 Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**70 Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten**

**70.10 Baustelleneinrichtung, Standard**

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge

1 psch

**70.20 Türen abkleben, Folie**

Abdecken von Türen; vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung entfernen und entsorgen.

40 St

**70.30 Bodenflächen abdecken, Malerabdeckvlies**

Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.

260,00 m<sup>2</sup>

**70.40 Fenster abkleben, Folie**

Abdecken von Fenstern; vor Beginn der Arbeiten abkleben und nach Beendigung entfernen und entsorgen.

40 St

**70.50 Heizkörper abdecken**

Abdecken von Heizkörpern; vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung entfernen und entsorgen.

150 St

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung  
70 Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**70.60 Gerüst/Arbeitsbühne über 2 m**

Höhe von Gerüst oder Arbeitsbühne über 2 m; als Zulage für alle im LV benannten Malerarbeiten über den gesamten Zeitraum der Arbeiten.

1	psch	_____	_____
---	------	-------	-------

**70.70 Dübelloch schließen**

Dübelloch in rauen oder glatten Wand- und Deckenflächen mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübel entfernen, Dübelloch reinigen und vornässen.

200	St	_____	_____
-----	----	-------	-------

**70.80 Tapete, 1-lagig, beschichtet, entfernen**

Tapete, einlagig, beschichtet, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt entsorgen.

100,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

**70.90 Papiertapete, auf Stoß, Wand**

Papiertapete, ansatzfrei, auf vorbereiteten Untergrund, auf Stoß tapeziert, an der Wand.

Wandhöhe : bis 3,5 m

Reinigungsfähigkeit : waschbeständig

Farbe : weiß

Struktur : Raufaser

Angeb. Fabrikat : .....

100,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

**70.100 Grundierung, min. Untergrund**

Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungssystemen auf mineralischem Untergrund.

Untergrund : Gipskarton/ Putz

Bauteil : Wand/Decke

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung  
70 Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat : .....

	1240,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
--	---------	----------------	-------	-------

### Farben über Sockelbeschichtung

#### 70.110 **Untergrund prüfen / Silikatfarbe - Wände**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich und Schlussanstrich.

Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Erfüllt die Anforderungen nach AgBB-Schema gemäß Prüfnachweis

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l

Standardfarbton: Nach Wahl AG

Fabrikat: Kalisil ELF 1809 Brillux oder gleichwertig

Bauteile: Wände über 1,60m Sockel

Hersteller: .....

angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

	310,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
--	--------	----------------	-------	-------

#### 70.120 **Untergrund prüfen / Silikatfarbe - Decken**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich und Schlussanstrich.

Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Erfüllt die Anforderungen nach AgBB-Schema gemäß Prüfnachweis

Prüfnachweis

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l

Standardfarbton: Nach Wahl AG

Fabrikat: Kalisil ELF 1809 Brillux oder gleichwertig

Bauteile: Decken

Hersteller: .....

angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

	530,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
--	--------	----------------	-------	-------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung  
70 Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

70.130 **Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln**

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.  
(Grundierungen, Anstriche)  
Laibungstiefe: ca. 30 cm

90,00 m

70.140 **Zulage für mittel getönte Ausführung**

Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton.  
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

930,00 m<sup>2</sup>**Acryl-Sockel**

70.150 **Untergrund prüfen / Reinacrylat-Dispersion, NAB-Klasse 1**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich mit Sensocryl ELF.

Schlussanstrich mit Sensocryl ELF.

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft"

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: 0% (< 1 g/l)

Reinigungsfähig gemäß Prüfbericht nach KIMW 004

Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfbericht

Produktcode/GISCODE: M-LW01

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 7 m<sup>2</sup>/l

Standardfarbton: Nach Wahl AG

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Hersteller: .....

angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

400,00 qm

70.160 **Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln**

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.  
(Schleifen, Spachteln, Grundierungen, Anstriche)  
Laibungstiefe: ca. 30 cm

20,00 m

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung  
70 Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

70.170 **Zulage für mittel getönte Ausführung**

Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton.  
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

420,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

**Anstriche außen**

70.180 **Beschichtung, Silikat, Außenputz, rau**

Erstbeschichtung mit Silikatfarben bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.  
Untergrund : Rauputz  
Farbton : nach Wahl AG, deckend

Angeb. Fabrikat : '....'

80,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

**Sonstige Arbeiten**

70.190 **Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm**

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.  
Fugenbreite : 15 mm

Angeb. Fabrikat : .....

600,00	m	_____	_____
--------	---	-------	-------

70.200 **Abkleben Wandfläche Klebeband**

Abkleben der Wandfläche, Klebeband.

600,00	m	_____	_____
--------	---	-------	-------

70.210 **Holzflächen anschleifen**

Holzflächen für Beschichtung anschleifen.  
Bauteil : Holzterasse Treppenraum

40,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Berliner Str. 11 Nutzung DG Ausschreibung  
70 Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

70.220 **Ü-Beschichtung, Holzkonstr., KH-Lasur**

Überholungs-Beschichtung als Lasur auf  
Holzkonstruktionsflächen im Innenbereich, mit Kunstharz-  
Dünnschicht-Lasur, bestehend aus Grund- und  
Schlussbeschichtung.  
Holzart : Fichte/Kiefer  
Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1  
Beschichtungsstoff : Kunstharz-Lasur  
Glanzgrad : matt  
Farbton/Effekt : nach Wahl AG  
Bauteil : Holztreppe

Angeb. Fabrikat : '....'

40,00 m<sup>2</sup>

---

70 **Los 7 - Maler- und Lackierarbeiten**

**Summe:**