Gerüstbau Z+O Brandenburg / Havel GmbH

Fassadengerüst - Industriegerüste - Fahrbare Gerüste - Überdachungen - Spezialgerüste - Festzelte - Bühnen

Gerüstbau Z+O, Friedrichshafener Straße 18, 14772 Brandenburg/Havel,

IbB Ingenieurbüro für Bauleitung Arndt
Kirchplatz 2
14712 Rathenow

Datum	15.08.2019
Bearbeiter	Fr. Kroß
Nummer	**S103021**
Seite	1 von 1

Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben :	Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
Auftraggeber :	IKW Sozialprojekte gGmbH Grünauer Fenn 1 14712 Rathenow
Leistungsumfang :	Los 11 - Gerüste
Ausschreibung vom :	
Ausführungsfrist :	02.09.2019 - 20.09.2019
Angebotsabgabe bis :	23.08.2019
Angebotsabgabe an:	Ingenieurbüro Tobias Arndt
Zuschlagsfrist:	30.08.2019

Bieter: .....

Gerüstbau Z+O Brandenburg/Havel GmbH
Friedrichshafener Str. 18 · 14772 Brandenburg/H
Tel · 03381 - 75940 · Fax: 03381 - 75944 44

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR ~~1.771,80~~ 1.772,40

19 .....% **MWSt :** EUR ~~336,64~~ 336,76

Angebotssumme brutto : EUR ~~2.108,44~~ 2.109,16

P. Zaffke

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

15.08.2019

(Datum)

Gerüstbau Z+O Brandenburg/Havel GmbH
Friedrichshafener Str. 18 · 14772 Brandenburg/H.
Tel.: 03381 - 75940 · Fax: 03381 - 75944 44

geprüft T. Arndt
26.08.2019

Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 11 - Gerüste

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
110	Los 11 - Gerüste	3

Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
110 Los 11 - Gerüste

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
110	**Los 11 - Gerüste**				
110.10	**Fassadengerüst, Dach, LK 3, W06** Arbeitsgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten als längenorientiertes Standgerüst, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge Höhe einzurüstender Fläche : ca. 6,00m Standfläche : eben, normal belastbar	220,00	m²	5,10	1.122,00
110.20	**Fass./Dachgerüst, LK 3, W06, Gebr.überl.** Gebrauchsüberlassung des Fassaden- und Dachgerüstes über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1	440,00	m2Wo	0,19	83,60
110.30	**Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,60 m** Ausbau des Arbeitsgerüstes als Fassadengerüst zum Schutzgerüst, als Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand aus Netzen. Fanglage : FL 1 Schutzwand : SWD1 Gerüstart : DG Neigung Dachfläche : > 15 Grad Breite Fanglage : 0,50 - 0,60 m	40,00	m	9,10	364,00
110.40	**Überbrückung, LK 3, W06** Überbrückung von Durchfahrten, Eingängen, nicht tragfähigen Bauteilen u. dgl. in der Gerüstkonstruktion. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Überbrückungsbreite : ca. 2,50 m	3,00	m	25,00	75,00
110.50	**Überbrückung, LK 3, Gebrauchsüberlassung** Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung für Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.	6	mWo	0,80	4,80

Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
110 Los 11 - Gerüste

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
110.60	**Kragarm für Gerüst, LK 3, W06** Kragarm für Gerüst LK 3 über nicht tragfähigen Dach des Anbaus. Tiefe ca. 1,80m Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Überbrückungsbreite : ca. 2,50 m	2,00	m	50,00	100,00
110.70	**Kragarn, LK 3, Gebrauchsüberlassung** Gebrauchsüberlassung des Kragarmes für Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.	4	mWo	3,00	12,00
110.80	**Gerüstverankerung verschließen** Gerüstverankerungen mit Kunststoffkappen verschließen. Diese sind mit zur Verfügung gestellter Fassadenfarbe zu überstreichen. Abrechnung nach eingerüsteter Fassadenfläche.	220,00	m²	0,05	11,00
110	**Los 11 - Gerüste**			**Summe:**	~~1.771,80~~ 1.772,40