

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 11 - Gerüste

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 02.09.2019 - 20.09.2019

Angebotsabgabe bis : 23.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 30.08.2019

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 11 - Gerüste

Ausgabeumfang:

OZ Ebene

Seite

110

Los 11 - Gerüste

3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
 110 Los 11 - Gerüste

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

110 Los 11 - Gerüste**110.10 Fassadengerüst, Dach, LK 3, W06**

Arbeitsgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten als längenorientiertes Standgerüst, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge

Höhe einzurüstender Fläche : ca. 6,00m

Standfläche : eben, normal belastbar

220,00	m ²		
--------	----------------	--	--

110.20 Fass./Dachgerüst, LK 3, W06, Gebr.überl.

Gebrauchsüberlassung des Fassaden- und Dachgerüstes über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1

440,00	m2Wo		
--------	------	--	--

110.30 Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,60 m

Ausbau des Arbeitsgerüstes als Fassadengerüst zum Schutzgerüst, als Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand aus Netzen.

Fanglage : FL 1

Schutzwand : SWD1

Gerüstart : DG

Neigung Dachfläche : > 15 Grad

Breite Fanglage : 0,50 - 0,60 m

40,00	m		
-------	---	--	--

110.40 Überbrückung, LK 3, W06

Überbrückung von Durchfahrten, Eingängen, nicht tragfähigen Bauteilen u. dgl. in der Gerüstkonstruktion.

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Überbrückungsbreite : ca. 2,50 m

3,00	m		
------	---	--	--

110.50 Überbrückung, LK 3, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung für Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.

6	mWo		
---	-----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
110 Los 11 - Gerüste

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

110.60 **Kragarm für Gerüst, LK 3, W06**

Kragarm für Gerüst LK 3 über nicht tragfähigen Dach des Anbaus.
Tiefe ca. 1,80m
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Überbrückungsbreite : ca. 2,50 m

2,00 m

110.70 **Kragarm, LK 3, Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung des Kragarmes für Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.

4 mWo

110.80 **Gerüstverankerung verschließen**

Gerüstverankerungen mit Kunststoffkappen verschließen. Diese sind mit zur Verfügung gestellter Fassadenfarbe zu überstreichen.
Abrechnung nach eingerüsteter Fassadenfläche.

220,00 m²

110 **Los 11 - Gerüste**

Summe: