Estriche • Industriefußböden • Beschichtungen • Sanierungen

EEB Estrichbau

EEB-Estrichbau · Dr.-Marcus-Allee 33 · 14712 Rathenow

**An:**
**Ingenieurbüro Tobias Arndt**
**Kirchplatz 2**
**14712 Rathenow**

BV. San. & Umnutzung KITA Wirbelwind
Jahnstr.1
14712 Rathenow

Angeb.- Nr. 2019.170
Datum 20.08.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen unser Angebot, wir würden uns freuen den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.
Eine Fach-und Termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.
Dieses Angebot hat ab dem heutigen Datum eine Bindefrist von 2 Monaten. Sollten noch Arbeiten zur Ausführung kommen,die nicht im Angebot enthalten sind,werden diese nach Rücksprache mit Ihnen gesondert vergütet. Die Rechnungslegung erfolgt nach Aufmaß, Schüttgüter gehen in Besitz des Auftraggebers nach abgeschlossenen Arbeiten über .

Mit freundlichen Grüßen

EEB-Estrichbau
Dennis Eichholz
Funk 0172 - 51 52 9 38
Steuer-Nr.: 051/216/02980 /
USt. Id.Nr.: DE 23 86 26 361

Dr.-Marcus-Allee 33
14712 Rathenow
**www.EEB-Estrichbau.de**

Telefon 03385 - 499 044
Telefax 03385 - 499 045
**EEB-Estrichbau@t-online.de**

Volksbank Rathenow eG
IBAN:DE77 1609 1994 0103 1006 18
BIC: GENODEF1RN1

**Ingenieurbüro Tobias Arndt**
**14712 Rathenow** **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS
## Lang- und Kurztexte

**Projekt-Nr. :**

**Bauvorhaben :** Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

**Auftraggeber :** IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

**Leistungsumfang :** Los 3 - Estricharbeiten

**Ausschreibung vom :**

**Ausführungsfrist :** 05.09.2019 - 09.09.2019

**Angebotsabgabe bis :** 23.08.2019

**Angebotsabgabe an:** Ingenieurbüro Tobias Arndt

**Zuschlagsfrist:** 30.08.2019

**Bieter:**
EEB Estrichbau
Inh. Dennis Eichholz
Dr. - Marcus - Allee 33 , 14712 Rathenow
Tel. 03385 / 49 90 44 Fax: 03385 / 49 90 45
Funk: 0172 / 51 52 938

**Angebotssumme netto :** EUR 2481,50 €

19 % **MWSt :** EUR 471,49 €

**Angebotssumme brutto :** EUR 2952,99 €

EEB Estrichbau
Inh. Dennis Eichholz
Dr. - Marcus - Allee 33 , 14712 Rathenow
Tel. 03385 / 49 90 44 Fax: 03385 / 49 90 45
Funk: 0172 / 51 52 938

20.08.2019

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )

**Ingenieurbüro Tobias Arndt**
**14712 Rathenow** **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

# INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 3 - Estricharbeiten

Ausgabeumfang:


| OZ | Ebene | Seite |
|---|---|---|
| 30 | Los 3 - Estricharbeiten | 3 |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
30 Los 3 - Estricharbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Los 3 - Estricharbeiten** | | | | |
| 30.10 | **Abdeckung, PE-Folie, 0,2 mm, Estrich**<br>Abdeckung der Rohdecke, der Schüttung oder der Dämmschicht mit einer Lage Kunststofffolie, 15 cm überlappt und seitlich entsprechend der Estrichdicke hochgeschlagen, als Schutz- oder Trennlage.<br>Folie : PE, 0,2 mm<br>Angeb. Fabrikat : laut Lieferant | 70,00 | m² | 0,85 € | 59,50 € |
| | **Eventualpos. ohne GP** (Mindermenge) | | | | |
| 30.20 | **Ausgleichsbeton, Estrich, 60 mm**<br>Ausgleichsbeton, C 12/15 (B 15) als Unterbau für Estriche, auf Rohbetonböden, Oberfläche rau verrieben.<br>Konstruktionsdicke : i.M. 60 mm | 40,00 | m² | 21,00 € | **NEP** |
| 30.30 | **Wärmedämmung, XPS, 60 mm, Estrich**<br>Hartschaumplatten aus extrudiertem Polystyrol, mit Stufenfalz, einlagig, als Wärmedämmung unter Estrich.<br>Dämmung : XPS-WD<br>Anwendungsgebiet : DEO<br>WLG : 035<br>Baustoffklasse : B1<br>Brandverhalten DIN EN 13501 : E<br>Plattendicke : 60 mm<br>Angeb. Fabrikat : Knauf od. gl.w. | 40,00 | m² | 15,50 € | 620,00 € |
| | **Eventualpos. ohne GP** | | | | |
| 30.40 | **Abdichtung,W1-I-mäßig, G200DD+PV200DD**<br>Abdichtung auf Estrich in Nassräumen gegen nicht drückendes Wasser, bestehend aus einer Lage Bitumen-Dachdichtungsbahn G 200 DD, inkl. Voranstrich, vollflächig verklebt, und einer Lage Bitumen-Dachdichtungsbahn PV 200 DD, 10 cm überlappt und verschweißt, sowie Deckanstrich. Abdichtungsbahn an den Wänden über OK FFB hochgezogen.<br>Einbauort : Bodenfläche, Nassraum<br>Wassereinwirkungsklasse : W1-I<br>Rissklasse : R0-I bis R3-I<br>Abdichtung : PV 200 DD<br>: G 200 DD<br>Angeb. Fabrikat : Bauda | 40,00 | m² | 35,40 € | **NEP** |

**Ingenieurbüro Tobias Arndt**
**14712 Rathenow** **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
30 Los 3 - Estricharbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|



30.50 **Bodeneinlauf, Edelstahl, DN 100,Estr.** Bauseits

Bodeneinlauf in Estrich für Nassräume mit Polypropylen-Geruchsverschluss, herausnehmbar, mit Pressdichtungsflansch und höhenverstellbarem, drehbarem und rutschhemmendem Rostaufsatz.
Nenngröße : DN 100
Material : Edelstahl
Größe Rostaufsatz : ca. 10/10 cm
Material Rostaufsatz : Edelstahl
Angeb. Fabrikat : '....'

3 St _____ _____

30.60 **Fußbodeneinlauf eindichten** Belagsleger

Fußbodeneinlauf bis DN 100 eindichten, mit Klebe- oder Klemmflansch.
Einbauort : '....'

3 St _____ _____

30.70 **Zementestrich, a.Trennlage, 70 mm, bew.** (Mindermenge)

Zementestrich (CT), einschichtig, auf vorhandene abgedichtete Deckenflächen, inkl. Bewehrung, zur Aufnahme keramischer Beläge.
Estrich DIN 18560-CT-C20-F4-T70.
Druckfestigkeit : mind. C 20
Biegezugfestigkeit : F 4
Estrichdicke : 70 mm
Bewehrung : Betonstahlmatten B 500 A, d=5 mm
Maschenweite : 150/150 mm

40,00 m² 25,50 € 1020,00 €

30.80 **Estrich-Zusatzmittel, Spezialhärter**

Estrich-Zusatzmittel, polymervergütet, zur schnelleren Aushärtung und Austrocknung des Zement- oder Calciumsulfatestrichs, mit plastifizierenden Eigenschaften, hoher Frühfestigkeit, emissionsarm und schwundreduzierend.
Begehbarkeit : nach 24 (CE) / 48 (CA) Stunden
Belegreife : 9 - 12 (CE) / 18 - 22 (CA) Tage
Mischmenge : ca. 8 kg/m3 (CE) / ca. 5 kg/m3 (CA)

**Ingenieurbüro Tobias Arndt**
**14712 Rathenow** **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
30 Los 3 - Estricharbeiten

Ausgabeumfang:

| OZ / Pos.-Nr. | | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | Angeb. Fabrikat : Rethmann | | | | |
| | | 80,00 | m² | 7,90 € | 632,00 € |
| 30.90 | **Verguss Bodeneinlauf, Kunstharz**<br>Verguss und Unterfütterung des Bodeneinlaufs in Estrich, aus Kunstharz; Oberseite des Vergusses abgeschrägt, Oberfläche geeignet zur Aufnahme einer Kunstharzbeschichtung.<br>Vergussmaterial : Epoxidharz, schwindarm<br>Aussparungsgröße : ca. 20/20 cm<br>Einlaufgittergröße : ca. 15/15 cm<br>Material Estrich : Zementestrich | | | | |
| | Angeb. Fabrikat : 2K Bauhaus | | | | |
| | | 3 | St | 50,00 € | 150,00 € |
| **30** | **Los 3 - Estricharbeiten** | | | **Summe:** | 2481,50 € ✓ |

Rathenow 20.08.19

EEB Estrichbau
Inh. Dennis Eichholz
Dr. - Marcus - Allee 33, 14712 Rathenow
Tel. 03385 / 49 90 44 Fax: 03385 / 49 90 45
Funk: 0172 / 61 52 938

geprüft T. Arndt
26.08.2019

Bemerkung: Es fehlt die Verpreisung der Positionen 50 und 60!