

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita  
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH  
Grünauer Fenn 1  
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 3 - Estricharbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 05.09.2019 - 09.09.2019

Angebotsabgabe bis : 23.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 30.08.2019

Bieter: .....  
.....  
.....  
.....

Angebotssumme netto : EUR .....

.....% MWSt : EUR .....  
\_\_\_\_\_

Angebotssumme brutto : EUR .....  
=====

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

**INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 3 - Estricharbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

---

30	Los 3 - Estricharbeiten	3
----	-------------------------	---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
30 Los 3 - Estricharbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**30 Los 3 - Estricharbeiten**

**30.10 Abdeckung, PE-Folie, 0,2 mm, Estrich**

Abdeckung der Rohdecke, der Schüttung oder der Dämmschicht mit einer Lage Kunststoffolie, 15 cm überlappt und seitlich entsprechend der Estrichdicke hochgeschlagen, als Schutz- oder Trennlage.  
Folie : PE, 0,2 mm

Angeb. Fabrikat : .....

70,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

**Eventualpos. ohne GP**

**30.20 Ausgleichsbeton, Estrich, 60 mm**

Ausgleichsbeton, C 12/15 (B 15) als Unterbau für Estriche, auf Rohbetonböden, Oberfläche rau verrieben.  
Konstruktionsdicke : i.M. 60 mm

40,00	m <sup>2</sup>	_____	<b>NEP</b>
-------	----------------	-------	------------

**30.30 Wärmedämmung, XPS, 60 mm, Estrich**

Hartschaumplatten aus extrudiertem Polystyrol, mit Stufenfalz, einlagig, als Wärmedämmung unter Estrich.  
Dämmung : XPS-WD  
Anwendungsgebiet : DEO  
WLG : 035  
Baustoffklasse : B1  
Brandverhalten DIN EN 13501 : E  
Plattendicke : 60 mm

Angeb. Fabrikat : .....

40,00	m <sup>2</sup>	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

**Eventualpos. ohne GP**

**30.40 Abdichtung, W1-I-mäßig, G200DD+PV200DD**

Abdichtung auf Estrich in Nassräumen gegen nicht drückendes Wasser, bestehend aus einer Lage Bitumen-Dachdichtungsbahn G 200 DD, inkl. Voranstrich, vollflächig verklebt, und einer Lage Bitumen-Dachdichtungsbahn PV 200 DD, 10 cm überlappt und verschweißt, sowie Deckanstrich. Abdichtungsbahn an den Wänden über OK FFB hochgezogen.  
Einbauort : Bodenfläche, Nassraum  
Wassereinwirkungsklasse : W1-I  
Rissklasse : R0-I bis R3-I  
Abdichtung : PV 200 DD  
: G 200 DD

Angeb. Fabrikat : .....


40,00	m <sup>2</sup>	_____	<b>NEP</b>
-------	----------------	-------	------------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
30 Los 3 - Estricharbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------



30.50 **Bodeneinlauf, Edelstahl, DN 100, Estr.**

Bodeneinlauf in Estrich für Nassräume mit Polypropylen-Geruchsverschluss, herausnehmbar, mit Pressdichtungsflansch und höhenverstellbarem, drehbarem und rutschhemmendem Rostaufsatz.

Nenngröße : DN 100

Material : Edelstahl

Größe Rostaufsatz : ca. 10/10 cm

Material Rostaufsatz : Edelstahl

Angeb. Fabrikat : '....'

3 St

30.60 **Fußbodeneinlauf eindichten**

Fußbodeneinlauf bis DN 100 eindichten, mit Klebe- oder Klemmflansch.

Einbauort : '....'

3 St

30.70 **Zementestrich, a.Trennlage, 70 mm, bew.**

Zementestrich (CT), einschichtig, auf vorhandene abgedichtete Deckenflächen, inkl. Bewehrung, zur Aufnahme keramischer Beläge.

Estrich DIN 18560-CT-C20-F4-T70.

Druckfestigkeit : mind. C 20

Biegezugfestigkeit : F 4

Estrichdicke : 70 mm

Bewehrung : Betonstahlmatten B 500 A, d=5 mm

Maschenweite : 150/150 mm

40,00 m²

30.80 **Estrich-Zusatzmittel, Spezialhärter**

Estrich-Zusatzmittel, polymervergütet, zur schnelleren Aushärtung und Austrocknung des Zement- oder Calciumsulfatestrichs, mit plastifizierenden Eigenschaften, hoher Frühfestigkeit, emissionsarm und schwundreduzierend.

Begehbarkeit : nach 24 (CE) / 48 (CA) Stunden

Belegreife : 9 - 12 (CE) / 18 - 22 (CA) Tage

Mischmenge : ca. 8 kg/m³ (CE) / ca. 5 kg/m³ (CA)

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind  
30 Los 3 - Estricharbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat : .....

80,00 m<sup>2</sup>

**30.90 Verguss Bodeneinlauf, Kunstharz**

Verguss und Unterfütterung des Bodeneinlaufs in Estrich, aus Kunstharz; Oberseite des Vergusses abgeschrägt, Oberfläche geeignet zur Aufnahme einer Kunstharzbeschichtung.

Vergussmaterial : Epoxidharz, schwindarm

Aussparungsgröße : ca. 20/20 cm

Einlaufgittergröße : ca. 15/15 cm

Material Estrich : Zementestrich

Angeb. Fabrikat : .....

3 St

**30 Los 3 - Estricharbeiten**

**Summe:**