

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 4 - Abdichtungsarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 16.09.2019 - 20.09.2019

Angebotsabgabe bis : 23.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 30.08.2019

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 4 - Abdichtungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

40	Los 4 - Abdichtungsarbeiten	3
----	-----------------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten

40.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für den gesamten Umfang der Arbeiten, einschl. der Montagegeräte aller Art.

1 psch

Erdarbeiten

40.20 Stoffe nicht gefährlich AVV170101 Z0 LKW AN transp.

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

0,500 t

40.30 StL-Nr.: STL-Bau 04/2015 002

Boden Baugrube BK3 lösen lagern T bis 1,5m

Boden für Baugrube, Bodenklasse 3 DIN 18300, am Bauwerk, profilgerecht lösen und seitlich lagern, mit geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 1,5 m.

28,000 m3

40.40 Hinterfüllung Bauwerke, Lagermaterial

Hinterfüllung von Bauwerken (Kellerwände und Fundamente) mit seitlich lagerndem Aushubmaterial, Material einbauen und lagenweise verdichten.

Förderweg : bis 50 m

Bodenklasse : 3

Tiefe Baugrube : 1,50 m

Verdichtungsgrad DPr : 95%

28,000 m³

Abdichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

40.50	<p>StL-Nr.: STL-Bau 04/2015 018 Querschnittsabdichtung Säge-/Schneideverf. Kunststoffplatte Schlitz nasssägen Zementmörtel Mauerziegel-Wand D 25-50cm</p> <p>Querschnittsabdichtung der Wand, mechanisch WTA-Merkblatt 4-7 "Nachträgliche Mechanische Horizontalsperre", durch Säge- und Schneideverfahren und Einbringen von Platten aus Kunststoff, Schlitz herstellen durch Nasssägen, Wand statisch sichern durch Verkeilen des gesamten Wandquerschnittes, Fugenränder verdämmen, nach Einbringen der Dichtung hohlraumfrei mit quellfähigem, schwindfrei aushärtendem Zementmörtel verpressen, Wand aus Mauerziegel, Dicke über 25 bis 50 cm.</p>			
	30,00	m	_____	_____

40.60	<p>Eventualpos. ohne GP Bitumenbeschichtung entfernen</p> <p>Bitumenbeschichtung auf Kelleraußenmauerwerk entfernen; Bauschutt entsorgen.</p>			
	30,00	m ²	_____	NEP

40.70	<p>Erdberührte Außenwand vorbereiten</p> <p>Erdberührte Außenwand für nachträgliche Abdichtung vorbereiten, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen der Flächen durch Hochdruck-Wasserstrahlen - Entfernen von nicht ausreichend tragfähigen alten Putz-, Abdichtungs- oder Anstrich-Schichten, Bauschutt entsorgen - Verschließen von Fehlstellen im Untergrund, mit schwindkompensiertem, schnellabbindendem Spachtel <p>Angeb. Fabrikat :</p>			
	30,00	m ²	_____	_____

40.80	<p>Hohlkehle, Mörtel</p> <p>Hohlkehle oder Ausrundung aus Mörtel zwischen Fundament und aufgehender Kellerwand, an Kanten oder Durchdringungen, inkl. Voranstrich mit Haftgrund. Mörtel : NM III; M 10 Schenkellänge :ca. 10 cm</p>			
	30,00	m	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

40.90 **Abdichtung, Sockelbereich, MDS flexibel**

Mineralische Dichtschlämme, flexibel, in zwei Arbeitsgängen streichen/spachteln, zur Abdichtung gegen Spritzwasser im Sockelbereich; die obere Lage für die Haftung des Sockelputzes aufkämmen.
Untergrund : Mauerwerk
Trockenschichtdicke : 3 mm

Angeb. Fabrikat :

30,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

40.100 **Abdichtung n.dr.W., mäßig, MDS flex.**

Abdichtung als Außenabdichtung mit zementgebundener flexibler Dichtungsschlämme, vertikal.
Bauteil : Sockel Außenwand
Belastungsart : nicht drückendes Wasser, mäßige Beanspruchung
Untergrund : Mauerwerk
Trockenschichtdicke : mind. 3 mm
Arbeitsgänge : 2

Angeb. Fabrikat :

30,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

40.110 **Schutz, Abdichtung, Kunststoffnoppenbahn**

Sickerschicht aus Noppenbahnen aus Polyolefin für vertikale Flächen vor Wänden, einschl. Eckausbildung und Herstellen von Randabschlüssen und Durchdringungen.
Abflussspende im Endzustand über 0,3 l/sm bei max. 40 kN/m² Erddruck.
Mattendicke : 4 mm
Noppenhöhe : 5 bis 8 mm

Angeb. Fabrikat :

30,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

40	Los 4 - Abdichtungsarbeiten	Summe:	_____
-----------	------------------------------------	---------------	-------