

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 6 - Dachdeckerarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 26.08.2019 - 18.09.2019

Angebotsabgabe bis : 16.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 16.09.2019

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 6 - Dachdeckerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

60	Los 6 - Dachdeckerarbeiten	3
----	----------------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
60 Los 6 - Dachdeckerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

60 Los 6 - Dachdeckerarbeiten

60.10 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleneinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge

	1	psch		
--	---	------	--	--

60.20 Deckung Wellplatten, entfernen

Wellplattendeckung aus Asbestplatten mit Schrauben auf Untergrund befestigt, abbrechen, inkl. Entsorgung.
Unterkonstruktion : Holz

	25,00	m²		
--	-------	----	--	--

60.30 Dachrinne rund, vorgeh., demont.,ents.

Dachrinne, vorgehängt, einschl. der Rinnenhaken, komplett demontieren und entsorgen.
Das Gerüst wird bauseits gestellt.

	50,00	m		
--	-------	---	--	--

60.40 Rinnenhalter entfernen, entsorgen

Rinnenhalter entfernen und entsorgen.

	50	St		
--	----	----	--	--

60.50 Rinneneinhangstutzen demont., entsorgen

Rinneneinhangstutzen, bzw. Rinnenablauf, demontieren, inkl. Entsorgung.

	10	St		
--	----	----	--	--

60.60 Fallrohr demontieren, entsorgen

Fallrohr der Dachentwässerung, einschl. Mauerhaken und Rohrverbindungen zu den Dachrinnen, komplett demontieren und entsorgen.

	50,00	m		
--	-------	---	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
60 Los 6 - Dachdeckerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

60.70 **Attikaverblechung, < Z 600 demont.,ents.**

Attikaverblechung aus Zinkblech demontieren und entsorgen.
Zuschnitt : < 600 mm
Material : Zinkblech

15,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

60.80 **Ortgangverblechung demontieren, ents.**

Ortgangverblechung, einschl. Windleiste und
Blechabdeckung demontieren und entsorgen.

15,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

60.90 **Wandanschlussprofile demontieren, ents.**

Wandanschlussprofile einschl. Befestigungsmaterial und
vorhandene Abdichtung (nachträglich aufgeschweißte
Bitumenbahnen) demontieren, Bauschutt entsorgen.

45,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

60.100 **Unterspannung, Vlies/PUR, sd<0,15, KI.6**

Unterspannung einlagig, aus reißfestem Polyestervlies mit
unterseitiger, diffusionsoffener Polyurethanbeschichtung als
Dampfspeicherschicht.
Verlegung auf alte Bitumenabdichtung als Sicherheitsebene,
lose überlappend, Stoßüberdeckung mind. 15 cm.
Gewicht : ca. 190 g/m²
Gef. Baustoffklasse : B2
sd-Wert : < 0,15 m
Qualitätsklasse : USB-A
Anforderungsklasse : 6
Widerstand gegen Wasserdurchgang : W1

Angeb. Fabrikat :

300,00	m ²	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

60.110 **UK Blechdach, Rahmenhölzer+Lattung**

Unterkonstruktion für Dachabdichtung aus Trapezprofilen,
bestehend aus Dach- und Konterlattungen. Unebenheiten
bis 20 mm müssen ausgeglichen werden.
Untergrund : Altes Dach mit Holzdachstuhl, Schalung und
Bitumendeckung

325,00	m ²	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
60 Los 6 - Dachdeckerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

60.120 **Trapezprofil, Stahl, Dach, h=45 mm**

Dachdeckung mit Trapezblechprofilen aus Stahl, auf vorhandene Unterkonstruktion, Kanten korrosionsgeschützt.
Dachneigung : ca. 15 Grad
Blechdicke : 0,5 - 0,88 mm
Profilhöhe : 45 mm
Profilbreite :333mm
Oberfläche : beschichtet
Farbe : Anthrazitgrau

Angeb. Fabrikat :

325,00 m²

60.130 **First-/Gratabdeckung, Blechd., TiZn, Z 167**

First- und Gratabbildung für Blecheindeckungen, einschl. oberen Anschluss der Deckung an den First.

25,00 m

60.140 **Firstende, Alu, Formteil**

Firstendstück für Metallprofildeckung aus Aluminium, passend zur Firstabdeckung.
Material : Aluminium

4 St

60.150 **Ortgang, Alu, Formteil**

Ortgang der Metallprofildeckung aus Aluminium, aus Formteilen, passend zur Dachdeckung, einschl. Verbindungsstücken.
Material : Aluminium
Blechdicke : ca. 2 mm
Zuschnitt : ca. 500 mm

26,00 m

60.160 **Brandmauerabdeckung, TiZn, Z 500**

Brandmauerabdeckung an Anschluss zu Nachbargiebel, inkl. Falz, Abkantung und Befestigung sowie Anschluss an vorhandene Dacheindeckung und Mauerabschlussbleche.
Material : Titan-Zinkblech
Blechdicke : 0,8 mm
Zuschnitt : ca. 1 x 500 mm

20,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
60 Los 6 - Dachdeckerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

60.170 **Dunstrohlüfter, Metallprofildeckung**

Dunstrohlüfter für Metallprofildeckung, einschl. erforderlicher Ausschnitte und Einbau mit Formteilen sowie Anschluss an die Entlüftungsleitung; passend zur Dachdeckung.
Nenngröße : DN 100
Material : Kunststoff

Angeb. Fabrikat :

2	St	_____	_____
---	----	-------	-------

60.180 **Wandanschluss, TiZn, Z 250+125**

Wandanschlussblech gemäß Deckung ausbilden, inkl. Einfräsen des Putzes sowie elastische Dichtungsmasse und Überhangstreifen.
Zuschnitt : 250 + 125 mm

55,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

60.190 **Hängerinne, rund, TiZn, Z 250**

Dachrinne als halbrunde Hängedachrinne mit Rinnenhaltern und Dachrinnenverbindern.
Rinnenform : rund
Rinnenhalter : verzinkter Stahl LA
Wulstdurchmesser : Klasse X
Material : Titan-Zinkblech
Blechdicke : 0,65 mm
Zuschnitt : 250 mm

44,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

60.200 **Rinnen-Endstück, flach, Stahl, Z 250**

Rinnen-Endstück, flach, für halbrunde oder rechteckige Hängerrinnen.
Material : verzinktes Stahlblech
Blechdicke : 0,6 mm
Zuschnitt : 250 mm

8	St	_____	_____
---	----	-------	-------

60.210 **Rinneneinhangst., TiZn, DN 100, G**

Rinneneinhangstutzen, konisch und gerade (Form G), für Dachrinnen.
Form : G, eckig
Material : Titan-Zinkblech
Form : G, kreisförmig
Nenngröße : DN 100
Rinne : Zuschnitt 333 mm

5	St	_____	_____
---	----	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
 60 Los 6 - Dachdeckerarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

60.220 **Fallrohr, rund, TiZn, DN 100**

Fallrohr, kreisförmig, zur Dachentwässerung, inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile.

25,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

60.230 **Fallrohrbogen, dopp.,rund, TiZn, DN 100**

Fallrohrbogen als Doppelbogen mit Verbindungsstück, zur Verbindung zwischen Dachrinne und kreisförmigen Regenfallrohr.
 Bogenwinkel : 30 oder 45 Grad

5	St	_____	_____
---	----	-------	-------

60.240 **Fallrohrbogen, einf., rund, TiZn, DN100**

Fallrohrbogen, einfach, rund, als Teil der Verbindung zwischen der Dachrinne und dem runden Fallrohr.
 Bogenwinkel : 30 oder 45 Grad

5	St	_____	_____
---	----	-------	-------

60	Los 6 - Dachdeckerarbeiten		
-----------	-----------------------------------	--	--

Summe:	_____	_____
---------------	-------	-------