Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 16.09.2019 - 20.09.2019

Angebotsabgabe bis : 23.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 30.08.2019

Bieter: Fliesen-, Platten- & Mosaiklegermeister
Steffen Schnellbächer
39629 Bismark
Hohenwulscher Hauptstraße 1

Angebotssumme netto : EUR ~~16714,00~~ 16.754,00

19 % **MWSt :** EUR ~~3175,66~~ 3.183,26

Angebotssumme brutto : EUR ~~19889,66~~ 19.937,26

Fliesen-, Platten- & Mosaiklegermeister
Steffen Schnellbächer
39629 Bismark (Altmark)
Hohenwulscher Hauptstraße 1
Tel. 039/89-[illegible] Fax 98224

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

15.08.2019
(Datum)

geprüft T. Arndt
26.08.2019

Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
70	Los 7 - Fliesenarbeiten	3

Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
70 Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
70	**Los 7 - Fliesenarbeiten**				
70.10	**Baustelleneinrichtung** Baustelleneinrichtung für kleinere Aufträge bis 25.000 Euro Auftragswert, einschl. Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschließbaren Arbeits- und Lagerräume in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.	1	psch	150,00	150,00
70.20	**Gipsuntergrund, Wand grundieren** Gereinigten Untergrund mit einer Acrylharz-Dispersion grundieren. Grundierung zu einem Film trocknen lassen. Angeb. Fabrikat : PCI	30,00	m²	3,80	114,00
70.30	**Silikatvoranstrich, Wandfliesen** Silikatvoranstrich auf stark saugendem mineralischen Untergrund, für Wandfliesenbelag.	35,00	m²	5,40	189,00
70.40	**Tiefengrundierung, Bodenfläche** Tiefengrundierung auf saugfähige zementäre Untergründe, wie Beton oder Zementestrich, für Bodenfliesenbelag. Angeb. Fabrikat : PCI	40,00	m²	4,50	180,00
70.50	**Verbundabdicht., W0-I gering, DM, Wand** Grundierte Wandfläche mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Wassereinwirkungsklasse : W0-I Trockenschichtdicke : mind. 0,5 mm Art der Abdichtung/Material : DM (Polymerdispersion) Einbauort : Wand Angeb. Fabrikat : PCI Lastogum	80,00	m²	12,50	~~960,00~~ 1.000,00

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
70.60	**Verbundabdicht., W2-I hoch, CM, 1-K,Bod.** Mattfeuchten Untergrund mit einer 1-komponentigen rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme MDS auf Bodenflächen beschichten. Der Auftrag erfolgt in mind. 2 Arbeitsgängen. Wassereinwirkungsklasse : W2-I Trockenschichtdicke : mind. 2,0 mm Material : CM Bauteil/Einbauort : Boden Angeb. Fabrikat : PCI Seccoral 1k	40,00	m²	16,80	672,00
70.70	**Verbundabdicht., W2-I hoch, CM 2-K, Wand** Mattfeuchten Untergrund mit einer 2-komponentigen rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme MDS auf Wandflächen beschichten. Der Auftrag erfolgt in mind. 2 Arbeitsgängen. Wassereinwirkungsklasse : W2-I Trockenschichtdicke : mind. 2,0 mm Einbauort/Bauteil : Wand Angeb. Fabrikat : PCI Seccoral 2k	10,00	m²	33,60	336,00
70.80	**Dichtband Wand/Boden, W2-I hoch** Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Wassereinwirkungklasse : W2-I Abdichtung : (CM) mineralische Dichtungsschlämme Einbauort : Sanitärräume Angeb. Fabrikat : PCI	45,00	m	11,80	531,00
70.90	**Abdichten Rohrdurchführung, W1-I mäßig** Die vorgefertigte Dichtmanschette über die Rohrdurchführung stülpen und in das vorgelegte Abdichtungsmaterial betten. Mit der Flächenabdichtung überarbeiten. Wassereinwirkungsklasse : W1-I Abdichtung : mineralische Dichtungsschlämme				

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Angeb. Fabrikat : PCI	30	St	7,50	225,00
70.100	**Anschluss Bodenablauf, Kunstharzabdicht.** Anschluss der 2-komponentigen Bodenabdichtung aus Kunstharz an Bodenablauf, im System der Flächenabdichtung; einschl. Säubern des Anschlussbereiches. Anschlussgröße : ca. 40/40 cm	3	St	65,00	195,00
70.110	**Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20** Wandbekleidung aus keramischen Fliesen für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen. Leitprodukt : KERAMOS Concept 20x20 o. glw. Format : 20/20 cm Angeb. Fabrikat : kermos	70,00	m²	53,50	3745,00
70.120	**Zulage Wandfliese in Leibungen** Zulage zur Vorposition zum Belag der Wandfliese in Leibungsbereichen inkl. sämtlicher dafür notwendigen Arbeiten und Material.	15,00	m²	15,50	232,50
70.130	**Dekorfliese, 20/40 cm** Dekorband, profiliert. Format : 20/20 - 20/40 cm Oberfläche : matt/ glänzend Farbe : Dekor/ Bild/ Farbe Produkt wie z.B.: Steuler Design Eisbär/Scholle Y59226001 Angeb. Fabrikat : Steuler	50,00	m	48,50	2425,00

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
70.140	**Bodenfliesen, glasiert, Dünnbett, 20/20** Bodenbelag aus keramischen Fliesen für Innenräume liefern und im Dünnbettverfahren mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen, mineralisch verfugen. Format : 20/20 cm Bewertungsgruppe:R10 Farbe:Nach Wahl AG Preisklasse: ca. 35€/m² Angeb. Fabrikat : V.u.B Graniflor	40,00	m²	75,00	3000,00
70.150	**Sockelfliesen, glasiert, Dünnbett,h=6cm** Sockelfliesen, passend zu den beschriebenen Bodenfliesen, im Dünnbett mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Die Sockeloberkante darf nicht scharfkantig sein. Fugenfarbe : wie Bodenfliesen Höhe : 6 cm Angeb. Fabrikat : V.u.B Graniflor	40,00	m	26,80	1072,00
70.160	**Eckschutzwinkel, Edelstahl, gebürstet** Eckschutzwinkel aus Edelstahl (V2A), an horizontalen oder vertikalen Kanten.	50,00	m	19,80	990,00
70.170	**Duschwannenträger einfliesen** Duschwannenträger zweiseitig mit Wandfliesen im Dünnbett verkleiden, inkl. Anlegen einer Revisionsöffnung im Fliesenraster. Fliesen : weiß, 20/20 cm Duschwanne : ca. 90/90 cm	1	St	45,00	45,00
70.180	**Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen** Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 20 bis 50 mm	50	St	5,80	290,00

Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow **Kirchplatz 2** **Tel: 03385/ 50 99 21** **Fax: 03385/ 50 99 22**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
70 Los 7 - Fliesenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
70.190	**Fliesenbelag an Bodenablauf anarbeiten** Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.	3	St	50,00	150,00
70.200	**Fugenverschluss, innen, Silikon** Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite:6 - 8 mm i.M. Fugendichtmasse:Silikon	250,00	m	4,85	1212,50
70	**Los 7 - Fliesenarbeiten**			**Summe:**	~~16714,00~~ 16.754,00