

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben :

Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

Auftraggeber :

IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang :

Los 8 - Belagsarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist :

16.09.2019 - 20.09.2019

Angebotsabgabe bis :

23.08.2019

Angebotsabgabe an:

Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist:

30.08.2019

Bieter:

.....
Bodenleger-Raumausstatter

.....
Marco Neuber
Goethestr. 88
14712 Rathenow
.....

Angebotssumme netto :

EUR 4476,50 ✓

19 % MWSt :

EUR 850,54 ✓

Angebotssumme brutto :

EUR 5327,04 ✓

Bodenleger-Raumausstatter

Marco Neuber
Goethestr. 88
14712 Rathenow



(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

16.08.19
(Datum)

geprüft T. Arndt
26.08.2019

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 8 - Belagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ Ebene

Seite

80 Los 8 - Belagsarbeiten

3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
 80 Los 8 - Belagsarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

80 Los 8 - Belagsarbeiten**80.10 Baustelleneinrichtung**

Baustelleneinrichtung für die genannten Arbeiten, einschl. Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschleißbaren Arbeits- und Lagerräume in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

1 psch

30,00 30,00**80.20 Spachteln, vollfl., Zement, 1-5mm Fehls.**

Spachteln der Estrichfläche mit Fehlstellen, vollflächig abgezogen, mit Spachtelmasse, inkl. ausgleichen von geringen Unebenheiten.

Spachteldicke : 1 - 5 mm

Material : Lösungsmittelfreie kunstharzvergütete

Zementspachtelmasse

Stuhlrolleneignung : ja

Ableitfähig : nein

Feuchtraumeignung : nein

Angeb. Fabrikat : Weber Floor 4010

50,00 m²

6,45 322,50**Eventualpos. ohne GP****80.30 Estrich ausgleichen, bis 15 mm**

Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbst verlaufender Nivelliermasse, pro mm Dicke.

Maximale Dicke : 15 mm

0,00 m²

17,85

NEP

80.40 PVC-Belag

PVC-Fußbodenbelag, auf vorbereiteten Untergrund

Untergrund : gespachtelte Estrich/ mineralischer Untergrund

Farbe : nach Wahl AG

Stuhlrolleneignung : ja

Perm. antistatisch : ja

FB-Heizungsg geeignet : nicht erf.

Rutschhemmung : R9

Angeb. Farbfabrikat Belag: Forbo Eternal oder glw.

Befestigung: verklebt und verschweißt

Nutzschicht : >=0,7mm

Musterung : Nach Wahl AG

Angeb. Fabrikat : Forbo Eternal Oxp.

100,00 m²

35,80 3580,00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
 80 Los 8 - Belagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

80.50 Systemaufbau, Spachtelung m. Voranstrich

Systemaufbau zum Aufbringen eines neuen Bodenbelages,
 Spachtelung als Höhenausgleich bis 3 mm, inkl.
 Armierungsgewebe und Voranstrich.

Angeb. Material : Wdg. floor 4033
 10,00 m² 7,45 74,50

80.60 Sockelleiste, PVC-weich, 50 mm

Sockelleiste entsprechend dem Fußbodenbelages der
 Vorposition, PVC-weich, inkl. Verschweißen der Übergänge
 und Stöße, Wandanschlüsse elastisch verfugt.

Untergrund : GK/Putz

Sockelhöhe : 50 mm

Farbe : nach Wahl AG

Kleber chem. Basis : Dispersion

Giscode : D 1

Emicode : EC 1

Angeb. Fabrikat : S60 Döcker
 100,00 m 4,10 410,00

80.70 Übergangsprofil f. Belag, Alu elox., 30mm

Übergangsprofil aus Aluminium, eloxiert, an Übergängen
 verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Messing-
 Linsenkopf-Senkschrauben/ geklebt.

Farbe : nach Wahl AG

Oberfläche : glatt, leicht gerundet

Breite : 30 mm

Angeb. Fabrikat : Kübel
Typ 459
 7,00 m 8,50 59,50

80	Los 8 - Belagsarbeiten		Summe:	<u>4476,50</u>
----	------------------------	--	--------	----------------