

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

Auftraggeber : IKW Sozialprojekte gGmbH
Grünauer Fenn 1
14712 Rathenow

Leistungsumfang : Los 8 - Belagsarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : 16.09.2019 - 20.09.2019

Angebotsabgabe bis : 23.08.2019

Angebotsabgabe an: Ingenieurbüro Tobias Arndt

Zuschlagsfrist: 30.08.2019

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 8 - Belagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

80	Los 8 - Belagsarbeiten	3
----	------------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
80 Los 8 - Belagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

80 Los 8 - Belagsarbeiten

80.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die genannten Arbeiten, einschl. Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschließbaren Arbeits- und Lagerräume in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

1	psch	_____	_____
---	------	-------	-------

80.20 Spachteln, vollfl., Zement, 1-5mm Fehls.

Spachteln der Estrichfläche mit Fehlstellen, vollflächig abgezogen, mit Spachtelmasse, inkl. ausgleichen von geringen Unebenheiten.
Spachteldicke : 1 - 5 mm
Material : lösungsmittelfreie kunstharzvergütete Zementspachtelmasse
Stuhlrolleneignung : ja
Ableitfähig : nein
Feuchtraumeignung : nein

Angeb. Fabrikat :

50,00	m ²	_____	_____
-------	----------------	-------	-------

Eventualpos. ohne GP

80.30 Estrich ausgleichen, bis 15 mm

Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbst verlaufender Nivelliermasse, pro mm Dicke.
Maximale Dicke : 15 mm

0,00	m ²	_____	NEP
------	----------------	-------	------------

80.40 PVC-Belag

PVC-Fußbodenbelag, auf vorbereiteten Untergrund
Untergrund : gespachtelte Estrich/ mineralischer Untergrund
Farbe : nach Wahl AG
Stuhlrolleneignung : ja
Perm. antistatisch : ja
FB-Heizungsgesegnet : nicht erf.
Rutschhemmung : R9
Angeb. Fabrikat Belag: Forbo Eternal oder glw.
Befestigung: verklebt und verschweißt
Nutzschicht : >=0,7mm
Musterung : Nach Wahl AG

Angeb. Fabrikat :

100,00	m ²	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
80 Los 8 - Belagsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

80.50 Systemaufbau, Spachtelung m. Voranstrich

Systemaufbau zum Aufbringen eines neuen Bodenbelages, Spachtelung als Höhenausgleich bis 3 mm, inkl. Armierungsgewebe und Voranstrich.

Angeb. Material :

10,00 m²

80.60 Sockelleiste, PVC-weich, 50 mm

Sockelleiste entsprechend dem Fußbodenbelages der Vorposition, PVC-weich, inkl. Verschweißen der Übergänge und Stöße, Wandanschlüsse elastisch verfugt.

Untergrund : GK/Putz

Sockelhöhe : 50 mm

Farbe : nach Wahl AG

Kleber chem. Basis : Dispersion

Giscode : D 1

Ecode : EC 1

Angeb. Fabrikat :

100,00 m

80.70 Übergangprofil f. Belag,Alu elox.,30mm

Übergangprofil aus Aluminium, eloxiert, an Übergängen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Messing-Linsenkopf-Senkschrauben/ geklebt.

Farbe : nach Wahl AG

Oberfläche : glatt, leicht gerundet

Breite : 30 mm

Angeb. Fabrikat :

7,00 m

80 Los 8 - Belagsarbeiten

Summe: